

Leistungsverzeichnis Angebot - Renovierung Brunnen
Bernsteinpromenade

Brunnen links

- Verfugung teilweise entfernen und mit flexiblen Dichtstoff erneuern (ca. 70,00lfm.)
 - teilweise Pflasterung aufnehmen, ca. 30 lose Platten abbauen, Untergrund reinigen und Platten neu mit Expressanker montieren
- _____ €

Brunnen mitte

- Verfugung teilweise entfernen und mit flexiblen Dichtstoff erneuern (ca. 95,00lfm.)
 - teilweise Pflasterung aufnehmen, ca. 25 lose Platten abbauen, Untergrund reinigen und Platten neu mit Expressanker montieren
- _____ €

Brunnen rechts

- Verfugung teilweise entfernen und mit flexiblen Dichtstoff erneuern (ca. 70,00lfm.)
 - teilweise Pflasterung aufnehmen, ca. 25 lose Platten abbauen, Untergrund reinigen und Platten neu mit Expressanker montieren
- _____ €

- Baustelleneinrichtung inkl. -abbau _____ €

- Transport & Wegezeit _____ €

Nettobetrag _____ €
+19 % MwSt. _____ €
Bruttobetrag _____ €